

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE
 LOCAL: RUA RUBENS EPELMAN CONFLUÊNCIA COM A RUA PEDRO RAMOS DOS SANTOS - CIDADE JARDIM - SOROCABA/SP

BDI: 20,80 serviços
 BDI: 12,00 equipamentos

01/03/2023 até 31/03/2023
 2º Medição
 VALOR JA MEDIDO
 VALOR TOTAL (R\$)
 VALOR DE SALDO
 VALOR TOTAL (R\$)

CODIGO	REFERENCIA	ESPECIFICACAO DOS SERVICOS	UNID.	QUANT.	PRECO UNIT. SERVICOS	PRECO DO SERVICIO	QANT.	VALOR TOTAL (R\$)	VALOR JA MEDIDO	VALOR TOTAL (R\$)	VALOR DE SALDO	VALOR TOTAL (R\$)
1.0												
02.02.130	CDHU	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	UNMES	3,00	R\$ 1.158,81	R\$ 3.476,43	1,00	R\$ 1.158,81		R\$ 2.317,62	1,00	R\$ 1.158,81
02.08.050	CDHU	PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E ESTRUTURA EM MADEIRA	M²	6,00	R\$ 181,66	R\$ 1.089,96	6,00	R\$ 1.089,96	0,00	R\$ 1.089,96	0,00	R\$ 0,00
02.101.00002	PINI	TAPUME DE PROTEÇÃO GUARDA CORPO COM TELA DE POLIPROPILENO	M²	55,20	R\$ 79,31	R\$ 4.377,91	55,20	R\$ 4.377,91	0,00	R\$ 4.377,91	0,00	R\$ 0,00
2.0												
02.10.060	CDHU	LOCAÇÃO DE VIAS, CALÇADAS, TANQUES E LAGOAS (CALÇADA + ACADEMIA AO AR LIVRE)	M²	233,70	R\$ 1,73	R\$ 404,30	233,70	R\$ 404,30		R\$ 8.189,79	0,00	R\$ 0,00
3.0												
ACADEMIA AO AR LIVRE												
BASE												
98622	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 5 CM². AF_08/2017	M²	6,00	R\$ 132,28	R\$ 793,68	6,00	R\$ 793,68	0,00	R\$ 793,68	0,00	R\$ 0,00
97088	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q.92. AF_09/2021	KG	177,60	R\$ 23,57	R\$ 4.186,03	177,60	R\$ 4.186,03	0,00	R\$ 4.186,03	0,00	R\$ 0,00
97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA, SE RRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017	M²	4,60	R\$ 142,05	R\$ 653,43	4,60	R\$ 653,43	0,00	R\$ 653,43	0,00	R\$ 0,00
97096	SINAPI	CONCRETAÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPa - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M³	12,00	R\$ 553,02	R\$ 6.636,24	12,00	R\$ 6.636,24	0,00	R\$ 6.636,24	0,00	R\$ 0,00
EQUIPAMENTOS (BDI DIFERENCIADO)												
103186	SINAPI	INSTALAÇÃO DE MULTITEXERGITADOR COM SEIS FUNÇÕES, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATII, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	R\$ 6.436,32	R\$ 6.436,32	1,00	R\$ 6.436,32		R\$ 6.436,32	0,00	R\$ 0,00
103188	SINAPI	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLA, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATII, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	R\$ 5.202,77	R\$ 5.202,77	1,00	R\$ 5.202,77		R\$ 5.202,77	0,00	R\$ 0,00
103205	SINAPI	INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLA, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATII, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	R\$ 4.059,84	R\$ 4.059,84	1,00	R\$ 4.059,84		R\$ 4.059,84	0,00	R\$ 0,00

1.08

103187	SINAPI	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - AT1, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE AF 10/2021	UN	1,00	R\$ 4.840,29	R\$ 4.840,29	1,00	R\$ 4.840,29	1,00	R\$ 4.840,29	0,00	R\$ 4.840,29	0,00	R\$ 0,00
103185	SINAPI	INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - AT1, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE AF 10/2021	UN	1,00	R\$ 6.107,62	R\$ 6.107,62	1,00	R\$ 6.107,62	1,00	R\$ 6.107,62	0,00	R\$ 6.107,62	0,00	R\$ 0,00
103209	SINAPI	INSTALAÇÃO DE SURE DUPL0, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - AT1, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE AF 10/2021	UN	1,00	R\$ 2.797,08	R\$ 2.797,08	1,00	R\$ 2.797,08	1,00	R\$ 2.797,08	0,00	R\$ 2.797,08	0,00	R\$ 0,00
103206	SINAPI	INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - AT1, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE AF 10/2021 (NECESSIDADES ESPECIAIS)	UN	1,00	R\$ 2.370,18	R\$ 2.370,18	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 2.370,18	0,00	R\$ 0,00
103208	SINAPI	INSTALAÇÃO DE ROTAJÃO VERTICAL DUPL0, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - AT1, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE AF 10/2021 (NECESSIDADES ESPECIAIS)	UN	1,00	R\$ 1.945,97	R\$ 1.945,97	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 1.945,97	0,00	R\$ 0,00
103210	SINAPI	INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - AT1, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE AF 10/2021	UN	1,00	R\$ 2.275,48	R\$ 2.275,48	1,00	R\$ 2.275,48	1,00	R\$ 2.275,48	0,00	R\$ 2.275,48	0,00	R\$ 0,00
4.0		VALOR TOTAL DA ETAPA >>>			R\$ 48.304,93			R\$ 31.719,40		R\$ 43.988,78		R\$ 4.316,16		
		BASE												
00.96.622	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE 5 CM, AF 08/2017	M²	5,69	R\$ 132,28	R\$ 752,01	1,17	R\$ 155,09	4,01	R\$ 531,10	1,67	R\$ 220,91		
00.94.991	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (GALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF 07/2016 (H= 7 CM)	M²	7,96	R\$ 698,70	R\$ 5.568,91	1,29	R\$ 902,61	5,27	R\$ 3.687,07	2,99	R\$ 1.881,84		
101094	SINAPI	PISO PDDOTATIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA, AF 05/2020	M	1,50	R\$ 163,20	R\$ 244,80	1,50	R\$ 244,80	1,50	R\$ 244,80	0,00	R\$ 0,00		
5.0		VALOR TOTAL DA ETAPA >>>			R\$ 6.565,72			R\$ 1.302,50		R\$ 4.462,97		R\$ 2.102,75		
34.02.100	CDHU	PLANTO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (LARDINS E CANTEIROS)	M²	64,40	R\$ 13,69	R\$ 881,64	64,40	R\$ 881,64	64,40	R\$ 881,64	0,00	R\$ 0,00		
6.0		VALOR TOTAL DA ETAPA >>>			R\$ 881,64			R\$ 881,64		R\$ 881,64		R\$ 0,00		
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS												
		POSTAMENTO												
41.10.330	CDHU	POSTE TELEFÔNICO RETO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, ALTURA DE 10,00 M	UN	2,00	R\$ 3.017,72	R\$ 6.035,44	2,00	R\$ 6.035,44	2,00	R\$ 6.035,44	0,00	R\$ 0,00		
101657	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 08/2020	UN	8,00	R\$ 766,23	R\$ 6.129,84	0,00	R\$ 0,00	8,00	R\$ 6.129,84				
41.11.450	CDHU	SUPORTE TUBULAR DE FIXAÇÃO EM POSTE PARA 2 LUMINÁRIAS TIPO PÊTALA	UN	4,00	R\$ 135,28	R\$ 541,12	4,00	R\$ 541,12	4,00	R\$ 541,12	0,00	R\$ 0,00		
97881	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M, AF 12/2020	UN	2,00	R\$ 130,21	R\$ 260,42	2,00	R\$ 260,42	2,00	R\$ 260,42	0,00	R\$ 0,00		
39.21.230	CDHU	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3 X 1,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 90 C	M	24,00	R\$ 6,96	R\$ 167,04	24,00	R\$ 167,04	24,00	R\$ 167,04	0,00	R\$ 0,00		
96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2017	UN	2,00	R\$ 108,42	R\$ 216,84	2,00	R\$ 216,84	2,00	R\$ 216,84	0,00	R\$ 0,00		
37.17.060	CDHU	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 30 MA - 2 POLOS CABEAMENTO IMPLANTAÇÃO	UN	2,00	R\$ 243,56	R\$ 487,12	2,00	R\$ 487,12	2,00	R\$ 487,12	0,00	R\$ 0,00		

4.28

90106	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M²	3,20	R\$ 8,08	R\$ 25,86	3,20	R\$ 25,86	3,20	R\$ 25,86	0,00	R\$ 0,00
101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (AGERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M²	8,00	R\$ 7,14	R\$ 57,12	8,00	R\$ 57,12	8,00	R\$ 57,12	0,00	R\$ 0,00
93382	SINAPI	REALTEIRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M²	2,80	R\$ 38,04	R\$ 106,51	2,80	R\$ 106,51	2,80	R\$ 106,51	0,00	R\$ 0,00
94983	SINAPI	CONCRETO FCK = f5MPA, TRAÇO 1:3:4,3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M²	0,40	R\$ 354,84	R\$ 141,94	0,40	R\$ 141,94	0,40	R\$ 141,94	0,00	R\$ 0,00
97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRA DA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	40,00	R\$ 9,18	R\$ 367,20	40,00	R\$ 367,20	40,00	R\$ 367,20	0,00	R\$ 0,00
91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	120,00	R\$ 6,68	R\$ 801,60	120,00	R\$ 801,60	120,00	R\$ 801,60	0,00	R\$ 0,00
101946	SINAPI	CAIXA DE COMANDO DE AGRIONAMENTO QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 158,86	R\$ 158,86	1,00	R\$ 158,86	1,00	R\$ 158,86	0,00	R\$ 0,00
95745	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 P	M	2,00	R\$ 26,70	R\$ 53,40	2,00	R\$ 53,40	2,00	R\$ 53,40	0,00	R\$ 0,00
101632	SINAPI	RELE FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	2,00	R\$ 58,19	R\$ 116,38	2,00	R\$ 116,38	2,00	R\$ 116,38	0,00	R\$ 0,00
93660	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 62,74	R\$ 62,74	1,00	R\$ 62,74	1,00	R\$ 62,74	0,00	R\$ 0,00
101901	SINAPI	CONTATOR TRIPOLAR 1 NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/202	UN	1,00	R\$ 142,71	R\$ 142,71	1,00	R\$ 142,71	1,00	R\$ 142,71	0,00	R\$ 0,00
101497	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 P	UN	1,00	R\$ 1.712,46	R\$ 1.712,46	1,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 1.712,46	0,00	R\$ 0,00
100578	SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLÉS COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UN	1,00	R\$ 466,71	R\$ 466,71	1,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 466,71	0,00	R\$ 0,00
97881	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00	R\$ 130,21	R\$ 130,21	1,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 130,21	0,00	R\$ 0,00
7,0		VALOR TOTA DA ETAPA >>>			R\$ 18.181,52	R\$ 9.742,30		R\$ 12.051,68		R\$ 6.129,84		
35,04,120	CDHU	SERVIÇO COMPLEMENTAR BANCO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COMPRIMENTO 150 CM	UN	3,00	R\$ 508,87	R\$ 1.526,61	3,00	R\$ 1.526,61	3,00	R\$ 1.526,61	0,00	R\$ 0,00
8,0		VALOR TOTA DA ETAPA >>>			R\$ 1.526,61	R\$ 1.526,61		R\$ 1.526,61		R\$ 0,00		
05,07,050	CDHU	LIMPEZA FINAL REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAL VOLUOSO E MISTURADO POR ALVENARIA, TERRA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO E METAL	M³	12,00	R\$ 121,11	R\$ 1.453,32	7,00	R\$ 847,77	7,00	R\$ 847,77	5,00	R\$ 605,55
		VALOR TOTA DA ETAPA >>>			R\$ 1.453,32	R\$ 847,77		R\$ 847,77		R\$ 847,77		R\$ 605,55
		VALOR TOTAL DA OBRA >>>			R\$ 90.146,18	R\$ 47.179,03		R\$ 76.833,06		R\$ 14.313,10		

[Handwritten signature]

4

386